

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 25	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 25	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 4-01 0318-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłogach betonowych 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w podłogach betonowych 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNR 4-01 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 4-01 0324-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR 4-01 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR 4-01 0324-06	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 0324-07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegiel 'na pełno' 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
31	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
32	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
35	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
36	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
37	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
38	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
39	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m ² na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
40	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłozu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
41	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłozu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
42	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
43	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
44	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
45	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
46	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
47	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
48	KNR 4-01 0714-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
49	KNR 4-01 0714-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
50	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
51	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
52	KNR 4-01 0715-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
54	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
55	KNR 4-01 0715-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na biegach i spocznikach schodowych i w pawlaczach 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
56	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
57	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
58	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
60	KNR 4-01 0716-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na biegach i spocznikach i w pawlaczach 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
61	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
62	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
63	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
64	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
65	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 32 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
66	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
67	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
68	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
69	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
70	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
71	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
72	KNR 4-01 0909-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m ² 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
73	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
74	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
75	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
76	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
77	KNR 4-01 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
78	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
79	KNR 4-01 0919-32 analogia	Wymiana zatrzasków typu 'Yale' - wymiana samozamykacza	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
80	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
81	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
82	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
83	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
84	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
85	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
86	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
87	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
88	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
89	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
90	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
91	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
92	KNR 4-01 1101-01	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR 4-01 1101-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
94	KNR 4-01 1101-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
95	KNR 4-01 1101-04	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
96	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 100	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
97	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 100	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000