LEGENDA:

- projektowany krawężnik betonowy 15×30×100,
- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15×22×100,
- projektowane obrzeże betonowe 6×20×100,
- projektowana nawierzchnia zjazdu,
- istniejąca nawierzchnia chodnika,
- projektowana nawierzchnia chodnika,
- zieleń,
- istn. granice,
- istniejące obrzeże betonowe,
- istniejąca krawędź jezdni,
- projektowane odwodnienie liniowe,
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio gr. 4 cm na szer. 0,5 m
- projektowana studnia Ø500,
- projektowane płyty prowadzące 50 cm × 60 cm,

Biuro Obsługi Technicznej
SEWI

Biuro Obsługi Technicznej "SEWI"
45-231 Opole, ul. Oleska 117
e-mail: botsewi@op.pl, www.botsewi.pl
tel. 77/550 60 85, 602 779 951, 696 177 470

Temat opracowania: Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37

Temat rysunku: **Projekt zagospodarowania terenu.**

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Skala: 1:500

Podpis:

Data: październik 2012 r.

Rysunek nr 1

nr zadania: V/15/2012

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o l = 5,50 m

istniejące przejście dla pieszych

proj. fundament pod znak E-1

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o 2xl = 1,50 m

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o 2xl = 7,00 m

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o 2xl=11,50 m

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o 2xl = 6,00 m

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o 2xl = 4,50 m

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o 2xl=6,50 m

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o 2xl=15,50 m

proj. odwodnienie liniowe L-2 o l = 6,0 m

proj. odwodnienie liniowe L-1 o l = 4,5 m

istn. skarpa

przyłącz odwodnienia liniowego rura Ø160 PCV

proj. odwodnienie liniowe L-3 o l = 4,0 m

proj. rura osłonowa typu arot A120 PS o l = 4,50 m

studnia teletechniczna do regulacji wykończeniowej

ul. Sobieskiego

ul. Grodzka

ul. Wróblewskiego

ul. Osadnicza