


ścieżka pieszo-rowerowy
przekrój a - a /hm. 1+80,50 ÷ 4+79,00/


SKALA 1 : 50




legenda:

- 1 Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wym. 20x10x8cm koloru szarego, bez fazy, z wypełnieniem spoin piaskiem.
- 2 Podsyпка z miotu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.
- 3 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm wg PN-EN 13242, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Is=0,98(min.) o grub. 10 cm.
- 4 Wymiana gruntów podłoża na warstwę wyrównawczą z piasku wg PN-EN 13242, zagęszczoną do Is=0,98 o grub. 15 cm.
- 5 Betonowe obrzeże uliczne o wym. 100x30x8 cm, wg PN-EN1340:2003
- 6 Ława z oporem o F=0.04m2 z betonu C8/10
- 30 Trawnik z warstwą humusu gr 15cm z specjalnej mieszanki traw wg. PN-R-65023 :1999

szczegół nr 1
skala 1:20



szczegół nr 2
skala 1:20



Inwestor :	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Opolu 45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66		
Jednostka projektowa :	Pracownia Projektowa "DROGMAD" 45 -710 Opole, ul. Niemodlińska 44/101 tel.: 077 551 73 06 , 602 696 105		
TEMAT - OBIEKT :	PROJEKT BUDOWLANY budowy ciągu pieszo- -rowerowego w ramach rozbudowy ul. Soltysów na odc. od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej działki nr : 423, 542, 493, 571 543, obręb 049 Wróblim		TRESC RYSUNKU : Przekrój konstrukcyjny skala 1 : 50
ADRES :	Opole , ul. Soltysów		PROJEKTANT: inż. A.Kulejewski upr. Bud. Nr ewid. 36/77/Op
BRANZA :	drogi	NR ZLECENIA: TP2.453. 1.5.2015	NR RYS / strony : 11. 2015 r. D.3.4