

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pokrycia dachowego</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie  $8.4*16.3*2+(1.4+2.6)*0.5*0.6*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.240</b>
2 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm  $8.4*16.3*2+(1.4+2.6)*0.5*0.6*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.240</b>
3 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi  $8.4*16.3*2+(1.4+2.6)*0.5*0.6*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.240</b>
4 d.1	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm  $8.4*16.3*2+(1.4+2.6)*0.5*0.6*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.240</b>
5 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie polaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.- kontrłąty  $16.3*8.4*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  273.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.840</b>
6 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii  $8.4*16.3*2+(1.4+2.6)*0.5*0.6*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.240</b>
7 d.1	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę  $8.4*16.3*2+(1.4+2.6)*0.5*0.6*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.240</b>
8 d.1	KNR 4-01 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szer.do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie  240	szt.  szt.	  240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
9 d.1	KNR AT-09 0104-03 analogia	Akcesoria do pokrycia dachówką  1	kpl  kpl	  1.000	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 18.9	m m	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
11 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 18.9	m m	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
12 d.1	KNR 0-15II 0517-04 analogia	Akcesoria dodatkowe do gąsiorów 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 16.3*2	m m	32.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.600</b>
15 d.1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominiarskich 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16 d.1	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub. 25 mm 1.1*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
17 d.1	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.1	KNR 2-02 1010-08	Naświetla otwierane szklone podwójnie jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 1.2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
19 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2.2+0.45)*2*0.45+(2.0+0.45)*2*0.45+0.5*2*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $(16.3+0.7+2.6)*2$	m m	39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
21	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku $6.0+1.5+1.0+6.0+1.5$	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
22	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej $(2.2+0.45)*2*0.45+(2.0+0.45)*2*0.45+0.5*2*0.45$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
23	KNR 2-02 d.1 0515-06 analogia	Obróbki okna połaciowego - z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku $(16.3+0.7+2.6)*2$	m m	39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
25	KNR-W 2-02 d.1 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku $6.0+1.5+1.0+6.0+1.5$	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
26	KNR 2-02 d.1 0506-06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR 4-03 d.1 0615-01 analogia	Montaż uchwyty antenowych 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km $276.29*0.02+276.29*0.05*0.03$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
29	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km $276.29*0.02+276.29*0.05*0.03$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	d.1 wycena indywidualna	opłata za wysypisko	t		
		5.94*1.5	t	8.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
31	d.1 KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		8.0	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
32	d.1 KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		8.0	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
33	d.1 KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		8.0	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>Przemurowanie kominów</b>			
34	d.2 KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> wraz z wykonaniem ewentualnych bocznych wylotów	m <sup>3</sup>		
		2.2*0.45*1.5	m <sup>3</sup>	1.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.485</b>
35	d.2 KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	d.2 KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		(2.2+0.45)*2*1.5	m <sup>2</sup>	7.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.950</b>
37	d.2 KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m <sup>2</sup>		
		0.55*2.30	m <sup>2</sup>	1.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.265</b>
38	d.2 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.2*0.45*1.5	m <sup>3</sup>	1.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.485</b>
39	d.2 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.485	m <sup>3</sup>	1.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.485</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40 d.2	wycena indywidualna	opłata za wysypisko  1.485*1.5	t  t	  2.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.228</b>
41 d.2	wycena indywidualna	opłata za odbiór kominów przez zakład kominiarski  1	elem  elem	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Zabezpieczenia</b>			
42 d.3	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu (od strony ulicy)  (16.3+0.7)*2	m  m	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
43 d.3	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających  2.0*1.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>