

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 25.5*12.2+0.55*3.4-1.35*6.9	m ² m ²	 303.655	
				RAZEM	303.655
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz.1	m ² m ²	 303.655	
				RAZEM	303.655
3	KNR 4-01 0535-08 pas gzym- sowy obróbki ogniomurów wiatrownica pas nadryn- nowy	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 26.0*0.86+(25.5+0.5+0.55+1.9)*0.6 12.2*0.47+4.64*0.47+4.83*0.47 (15.2+0.55+3.4+1.9+6.9)*0.32 25.5*0.2	m ² m ² m ² m ²	 39.430 10.185 8.944 5.100	
				RAZEM	63.659
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.5	m m	 26.500	
				RAZEM	26.500
5	KNR-W 4- 01 0545-06 rury spusto- we	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 12*2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - PAPA ASFALTOWA NAWIERZCHNIOWA poz.1	m ² m ²	 303.655	
				RAZEM	303.655
7	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - PAPA POD- KŁADOWA TERMOZGRZEWAŁNA MODYFIKOWANA SBS NA WŁÓK- NINIE POLIESTROWEJ 200g/m ² , o gr. 3,4mm ORAZ WIERZCHNIEGO KRYCIA MODYFIKOWANA SBS NA WŁÓKNINIE POLIESTROWEJ o gr. min. 4,4mm poz.6	m ² m ²	 303.655	
				RAZEM	303.655
8	KNR 2-02 0506-02 obróbki ko- minów obróbki ogniomurów	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- nej poz.3 (0.38*2+0.65)*0.30+(0.4+1.53)*2*0.30+(0.4+2.71)*2*0.30+(0.4+0.68)*2* 0.30+(1.69+0.4)*2*0.3+(0.4+2.25)*2*0.3+(0.4+1.25)*2*0.3+(0.4+0.9)*2* 0.3+(1.3+0.4)*2*0.3+(0.4*2+1.37)*0.3 12.2*0.3+8.93*0.3	m ² m ² m ²	 63.659 10.380 6.339	
				RAZEM	80.378
9	KNR-W 2- 15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej poz.4	m m	 26.500	
				RAZEM	26.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej poz.5	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 303.655*0.02	m ³ m ³	6.073	
				RAZEM	6.073
13	KNR 4-01 0108-08	Wywóz materiałów z demontażu samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3 poz.12	m ³ m ³	6.073	
				RAZEM	6.073
14	kalk. własna	Oplata za wysypisko 303.655*0.006	t t	1.822	
				RAZEM	1.822
15	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000