

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi do WC	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne do WC	m ²		
		1.60	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
20	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
21	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		300	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
22	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT przed położeniem tynków jednowarstwowych i przed malowaniem	m ²		
		500	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
23	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		300	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
24	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		400	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
25	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
26	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych	m ²		
		300	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
27	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		300	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
28	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
29	KNR 2-02 d.1 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych - listwy przyściennie	m		
		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
30	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
31	KNR 4-01 d.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami do drzwi pokojowych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
32	KNR 4-01 d.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami do WC	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
33	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną progi o pow.do 0.52 m ²	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
34	KNR 4-01 d.1 0333-20	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
35	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont SP					
1					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	500	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² - okna	szt.		
d.1	0354-04	20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
3	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow. ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW - stolarka okienna o profilu pięciokomorowym z nawiewnikami	m ²		
d.1	202 1025-04	40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
4	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR 4-01	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm - okna	m		
d.1	0708-02	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² - drzwi wejściowe	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł - drzwi wejściowe	m ²		
d.1	0320-02	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do lokalu	m ²		
d.1	1017-02	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami - pianką uszczelniającą	m		
d.1	0320-10	5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek drzwi do pokoju	m ³		
d.1	0313-02	1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-03	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
13	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł - drzwi pokojowe	m ²		
d.1	0320-02	4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
14	KNR 4-01	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm drzwi wewnętrzne i wejściowe	m		
d.1	0708-02	30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
15	KNR 4-01	Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-01	50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. do 1.6 m ² szklone szybą o pow. do 0.2 m ² fabrycznie wykończone drzwi pokojowe	m ²		
d.1	1017-03	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNR 2-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01	m ²		
d.1	2003-01	70	m ²	70.00	
				RAZEM	70.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.00
36	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kominka wentylacyjnego na zewnątrz budynku w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR 2-02 d.1 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m 1	kol. kol.	 1.00	
				RAZEM	1.00
38	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:34,36)			
39	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebiecie otworów w stropie 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
40	KNR 2-17 d.1 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % 15	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
41	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
42	KNR 2-02 d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 50	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
43	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 50	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
44	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6 1	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00