



PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO  
TERENÓW ZIELENI „SZEŚĆ”

*Marcin Czyżowski*

Ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole

NIP: 754-220-67-01, REGON: 531297121

Tel: (77) 454-40-29, 691-525-131

Email: szesc@neostrada.pl

data: 06.2013 r.

## METRYKA PROJEKTU

Nazwa obiektu i adres: ***Przebudowa ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej  
w Opolu – budowa odcinka chodnika***

Stadium dokumentacji: **PRZEDMIAR ROBÓT  
Inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki  
drzewostanem**

Branża: **Tereny zieleni**

Opracował: Edward Król

CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

Zawartość opracowania:  
Wg spisu na str 2.

Egzemplarz nr

## DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

### 1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

### 2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
- b. Transport odpadów na odległość 10 km,
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

#### Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Usunięcie drzew i krzewów	1	13
2	Zabezpieczenie drzew na czas budowy	14	15

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Usuwanie drzew i krzewów</b>			
1	KNR SEK 06 d.1 - 01 0303 01	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 10 + 15 cm 155.0	szt szt	155.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>155.0</b>
2	KNR SEK 06 d.1 - 01 0303 02	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 16 + 25 cm 5.0	szt szt	5.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.0</b>
3	KNR SEK 06 d.1 - 01 0303 04	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 36 + 45 cm 1.0	szt szt	1.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
4	KNR SEK 06 d.1 - 01 0303 05	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 46 + 65 cm 2.0	szt szt	2.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.0</b>
5	KNR 2-01 d.1 0105-01	D - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10 + 15 cm 155.0	szt. szt.	155.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>155.0</b>
6	KNR 2-01 d.1 0105-02	D - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16 + 25 cm 5.0	szt. szt.	5.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.0</b>
7	KNR 2-01 d.1 0105-04	D - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni średnicy 36 + 45 cm 1.0	szt. szt.	1.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
8	KNR 2-01 d.1 0105-05	D - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni średnicy 46 + 65 cm 2.0	szt. szt.	2.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.0</b>
9	KNR 2-01 d.1 0108-05	D - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów i podrostów drzew o średnicach do 10 cm 183.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>183.0</b>
10	KNR 2-01 d.1 0110-01 0110-04	D - 01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km 155.0*0.1*0.65 5.0*0.2*0.65 1.0*0.3*0.65 2.0*0.35*0.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.1 0.7 0.2 0.5	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.5</b>
11	KNR 2-01 d.1 0110-03 0110-05	D - 01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km 155.0*0.06 5.0*0.17 1.0*0.77 1.0*1.35 2.0*2.62 183.0*1.5*0.01	mp mp mp mp mp mp	9.3 0.9 0.8 1.4 5.2 2.7	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.3</b>
12	KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05	D - 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 10 km 155.0*0.05 5.0*0.07 1.0*0.28 2.0*0.45	mp mp mp mp	7.8 0.4 0.3 0.9	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.4</b>
13	Kalkulacja indywidualna d.1	D - 04.01.01	Opłata za wysypisko (20.3+9.4)/4*1.6	t t	11.9	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.9</b>
<b>2</b>	<b>45113000-2</b>		<b>Zabezpieczenie drzew na czas budowy</b>			
14	KNR SEK 06 d.2 - 01 0301 01	D - 01.02.01 a	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót przy średnicy drzew do 30 cm 19.0	szt szt	19.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.0</b>
15	KNR SEK 06 d.2 - 01 0301 02	D - 01.02.01 a	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót przy średnicy drzew ponad 30 cm	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			13.0	szt	13.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.0</b>