

Zlec. TP2.454.2.7.2015

data: 2015-06


PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu i adres: Budowa parkingu przy Alei Wincentego
Witosa 22-24 w Opolu

Opracowanie branżowe: **Zieleń – nasadzenia z drzew**

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE: GRUPA 451 KLASA 4511 KATEGORIA 45111+45112
ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG: GRUPA 452 KLASA 4523 KATEGORIA 45233

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Opole ul. Obrońców Stalingradu 66

Opracował:	Edward Król	
------------	-------------	---

Zawartość opracowania:
Wg wykazu na stronie 2

Egzemplarz nr

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
- b. Transport odpadów na odległość 10 km,
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zieleń	1	1
2	Prace pielęgnacyjne	2	2
3	Zabezpieczenie drzew na okres budowy	3	3

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2		Zieleń			
1 d.1	KNR 2-21 0311-07	D - 09.01.01	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną; średnica/głębokość dołów 1,0/0,7 m drzewa o obwodzie pnia 14 + 16 cm i wysokości min. 3,000 m z opalowaniem dwoma palikami z ryglami poprzecznymi z dodatkiem hydrożeluz w ilości 6 kg na 1 m ³ ziemi. 6.0	szt. szt.	 6.0	
					RAZEM	6.0
2	45233140-2		Prace pielęgnacyjne			
2 d.2	KNR 2-21 0701-04	D - 09.01.01	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych 6.0	szt. szt.	 6.0	
					RAZEM	6.0
3	45233140-2		Zabezpieczenie drzew na okres budowy			
3 d.3	KNR SEK 06 - 01 0301 02	D - 01.02.01 a	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót przy średnicy drzew ponad 30 cm 1.0	szt. szt.	 1.0	
					RAZEM	1.0