

Projektu docelowej organizacji ruchu po poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIEŃKOWARSWOWEGO

LINIE CIĄGŁE MALOWANE MECHANICZNIE

1. LINIE SEGREGACYJNE

ZNAK	JEDN.	ILOŚĆ	Powierzchnia znakowania	
			Przelicznik	Ilość m ²
1	2	3	4	5
P-2a	mb	109,50	0,12	13,14
P-2b	mb		0,24	0,00
P-4	mb	371,00	0,24	89,04
Razem	mb	480,50	m²/1mb	102,18

2. LINIE KRAWĘDZIOWE

1	2	3	4	5
P-7b	mb		0,24	0,00
P-7d	mb		0,12	0,00
Razem	mb	0,00	m²/1mb	0,00

5. ZNAKI POPRZECZNE

ZNAK	JEDN.	ILOŚĆ	Powierzchnia znakowania	
			Przelicznik	Ilość m ²
1	2	3	4	5
P-10	m ²	106,00	0,50	53,00
P-11	mb		0,50	0,00
P-12	mb	13,95	0,50	6,98
P-13	mb		0,263	0,00
P-14	mb	21,95	0,375	8,23
Razem				68,21

6. LINIE I ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE

1	2	3	4	5
P-15 (kr.)	szt.		0,95	0,00
P-15 (dł.)	szt.		1,17	0,00
P-16 (kr.)	szt.		1,23	0,00
P-16 (dł.)	szt.		3,10	0,00
P-17	m	61,50	0,12	7,38
P-18	mb		0,12	0,00
P-19	mb		0,12	0,00
P-20	mb	29,50	0,12	3,54
P-21 (bez obwiedni)	m ²	24,40	0,38	9,27
obwiednia P-21 (P-7b)	mb	67,00	0,24	16,08
P-22 (kr.)	szt.	3	1,10	3,30
P-22 (dł.)	szt.		2,80	0,00
P-23	szt.		0,662	0,00
P-24	szt.	1	0,760	0,76
piktogramy znaków A-17 (a=2m h=4m)	szt.		4,00	0,00
Razem				40,33

LINIE PRZERYWANE MALOWANE MECHANICZNIE

3. LINIE SEGREGACYJNE

1	2	3	4	5
P-1a	mb		0,04	0,00
P-1b	mb		0,04	0,00
P-1c	mb	142,00	0,12	17,04
P-1d	mb		0,06	0,00
P-1e	mb	29,00	0,12	3,48
P-3a	mb		0,20	0,00
P-3b	mb	18,00	0,18	3,24
P-5	mb		0,32	0,00
P-6	mb		0,08	0,00
Razem	mb	189,00	m²/1mb	23,76

4. LINIE KRAWĘDZIOWE

1	2	3	4	5
P-7a	mb	20,00	0,12	2,40
P-7c	mb		0,06	0,00
Razem	mb	20,00	m²/1mb	2,40

7. STRZAŁKI

1	2	3	4	5
P-8a (kr.)	szt.		1,21	0,00
P-8a (dł.)	szt.		1,59	0,00
P-8b (kr.)	szt.		1,49	0,00
P-8b (dł.)	szt.		1,94	0,00
P-8c (kr.)	szt.		2,40	0,00
P-8d (kr.)	szt.		1,49	0,00
P-8d (dł.)	szt.		1,94	0,00
P-8e (kr.)	szt.		2,19	0,00
P-8e (dł.)	szt.		2,72	0,00
P-8f (kr.)	szt.		2,19	0,00
P-8f (dł.)	szt.		2,72	0,00
P-8g (kr.)	szt.		2,47	0,00
P-8g (dł.)	szt.		3,07	0,00
P-8h (kr.)	szt.		3,16	0,00
P-8h (dł.)	szt.		3,85	0,00
P-8i (kr.)	szt.		3,50	0,00
P-9a	szt.	5	4,15	20,75
P-9b	szt.		4,15	0,00
Razem	szt.		m²/1 szt.	20,75

RAZEM ZNAKOWANIE POZIOME:

257,6 m²