


PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD (E-E)




nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 10cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 15cm
podłoże gruntowe


nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 20cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 20cm
podłoże gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 10cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 15cm
podłoże gruntowe


szczegół 1




szczegół 2




szczegół 3



szczegół 4



PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEJAZD DLA ROWERÓW (F-F)



nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 15cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 10cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4cm pomalowana na czerwono
warstwa wiążąca a AC16W gr. 5cm
podbudowa z AC22P gr. 7cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 20cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 20cm
podłoże gruntowe

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 15cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 10cm
podłoże gruntowe

Inwestor	PREZYDENT MIASTA OPOLE Rynek - Ratusz 45-015 Opole				
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT ul. F. 5, 45-015 Opole				
Stadium Projekt Wykonawczy	Zadanie Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów				
Nr tomu II	Lokalizacja inwestycji ul. F. 5, 45-015 Opole				
Objekt Drogowa	PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD (E-E) PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEJAZD DLA ROWERÓW (F-F)				
Stanowisko	ul. F. 5, 45-015 Opole		ul. F. 5, 45-015 Opole		Podpis
Projektant branża drogowa	{ * / 5, 45-015 Opole }		{ * / 5, 45-015 Opole }		{ * / 5, 45-015 Opole }
Sprawdzający branża drogowa	{ * / 5, 45-015 Opole }		{ * / 5, 45-015 Opole }		228/02/DUW
Nr projektu 2-16	Skala 1 : 50 1 : 20		Data 01.2017		Nr rys. 4.5
Stadium PW	Objekt DR	Km	Nr obiektu	Nr tomu II	Nr rysunku 4.5
					00