


PRZEKRÓJ PRZEZ AZYL DLA PIESZYCH (G-G)




pas ostrzegawczy dla niewidomych w kolorze żółtym
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 10cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 15cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4cm pomalowana na czerwono
warstwa wiążąca a AC16W gr. 5cm
podbudowa z AC22P gr. 7cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 20cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 20cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4cm pomalowana na czerwono
warstwa wiążąca a AC16W gr. 5cm
podbudowa z AC22P gr. 7cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 20cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 20cm
podłoże gruntowe

pas ostrzegawczy dla niewidomych w kolorze żółtym
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 10cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 15cm
podłoże gruntowe

pas ostrzegawczy dla niewidomych w kolorze żółtym
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mech 0/31,5 gr 10cm
doprowadzenie podłoża do grupy G1 (E=100MPa)
stabilizacja cementem gr. 15cm
podłoże gruntowe



Inwestor	PREZYDENT MIASTA OPOLE Rynek - Ratusz 45-015 Opole				
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT ul. 11 Października 5, 45-015 Opole				
Stadium Projekt Wykonawczy	Zadanie Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów				
Nr tomu II	Lokalizacja inwestycji ul. 11 Października 5, 45-015 Opole				
Źródło Drogowa	PRZEKRÓJ PRZEZ AZYL DLA PIESZYCH (G-G)				
Stanowisko	ul. 11 Października 5, 45-015 Opole		Podpis		
Projektant branża drogowa	{ * / 11 Października 5, 45-015 Opole		Główny Inżynier		
Sprawdzający branża drogowa	{ * / 11 Października 5, 45-015 Opole		228/02/DUW		
Nr projektu 2-16	Skala 1 : 50 1 : 20	Data 01.2017		Nr egz.	Nr rys. 4.6
Stadium PW	Źródło DR	Km	Nr obiektu	Nr tomu II	Nr rysunku 4.6
					Rewizja 00