

TABELA OBLICZEŃ:

Nr obwodu	Ps	Is	ΔU%
nr 1/L1	0.10 kW	0.41 A	1.1 %
nr 1/L2	0.10 kW	0.41 A	1.0 %
nr 1/L3	0.10 kW	0.23 A	0.9 %
razem osw. proj.	0.30 kW	0.46A	
razem osw.demont.			
razem wzrost mocy			

LEGENDA:

A1 - oprawa ISKRA LED P 36W 5000K (ROSA) na wysięgniku WR8B/1/0.35/0 i słupie SAL-4 m (oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krapkowickiej) lub inne o podobnych parametrach

A2 - oprawa KIO LED 36W/ 5098/ 16 LEDS 700 mA/ 4000K (Schreder) na słupie SAL-50G 5m (oświetlenie kładki pieszo-rowerowej) lub inne o podobnych parametrach

28m - długość wykopu pomiędzy oprawami
33m - długość kabla z zapasami

Uwaga:

- bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości min. 10 cm
- nr szafki PO przyjęto wyłącznie dla celów projektowych, faktyczny numer zostanie nadany w trakcie realizji, który należy wprowadzić w dokumentacji powykonawczej



schemat ideowy latarni

SZYBKIE WYŁĄCZENIE
TN-C

Jednostka projektowa:
SILESIA Engineering sp. z o. o.
ul. Rolnicza 1b
42-400 Zawiercie
Tel./ fax.: 607 960 519
email: biuro@silesia-eng.pl
NIP 498-026-24-25
Regon 243180360

Inwestor / Zamawiający: **Miasto Opole** Rynek - Ratusz 45-015 Opole	Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej**
Adres obiektu:	**Województwo opolskie, miasto Opole, ulica Parkowa**
Obiekt budowlany: **Oświetlenie kładki pieszo-rowerowej wraz ze ścieszka rowerową**	Nr rys.: **E-03**
Nazwa rysunku: **Schemat ideowy oświetlenia z szafki PO-100**	Skala: 1: 500

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Data	Podpis
Projektant	inż. Zbigniew Śleziona	152/79/Op	02. 2017	
Sprawdzający	inż. Wiesław Hołyński	254/89/Op	02. 2017	