

TABELA OBLICZEŃ:

Nr obwodu	Ps	Is	ΔU%
nr 2-21/L1/2	0.25 kW	1.08 A	0.19 %
nr 2-21/L2/2	0.25 kW	1.08 A	0.17 %
nr 2-21/L3/2	0.22 kW	0.96 A	0.18 %
nr 1-16/L1/1	0.22 kW	0.96 A	0.22 %
nr 1-16/L2/1	0.22 kW	0.96 A	0.23 %
nr 1-16/L3/1	0.18 kW	0.78 A	0.21 %
razem ośw. proj.	1.34 kW	4.17 A	
razem ośw.demont.			
razem wzrost mocy			

PO-109
istn. szafka do demontażu

LEGENDA:

A1 - oprawa ISKRA LED P 36W 5000K (ROSA) na wysięgniku WR8B/1/0,35/0 i słupie SAL-4 m (oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krapkowickiej) lub inne o podobnych parametrach
A2 - oprawa KIO LED 36W/ 5098/ 16 LEDS 700 mA/ 4000K (Schreder) na słupie SAL-50G 5m (oświetlenie kładki pieszo-rowerowej) lub inne o podobnych parametrach

28m - długość wykopu pomiędzy oprawami
33m - długość kabla z zapasami

Uwaga:
- bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości min. 10 cm
- nr szafki PO przyjęto wyłącznie dla celów projektowych, faktyczny numer zostanie nadany w trakcie realizji, który należy wprowadzić w dokumentacji powykonawczej



SZYBKIE WYŁĄCZENIE
TN-C

Jednostka projektowa:	SILESIA Engineering sp. z o.o. ul. Rolnicza 1b 42-400 Zawiercie
Inwestor / Zamawiający:	Miasto Opole, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole
Nazwa przedsięwzięcia:	Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej
Adres obiektu:	Województwo opolskie, miasto Opole, ulica Parkowa
Obiekt budowlany:	Oświetlenie kładki pieszo-rowerowej wraz ze ścieżką rowerową
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy oświetlenia z szafki PO-109
Nr rys.:	E-04
Skala:	1:500

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Data	Podpis
Projektant	inż. Zbigniew Ślęzona	152/79/Op	02. 2017	
Sprawdzający	inż. Wiesław Hołyński	254/89/Op	02. 2017	