



przekrój c - c
konstrukcja naw. ścieżka pieszo-rowerowego
na zjeżdżach z ul. Sołtysów na przyległe posesje

SKALA 1:50



szczegół nr 4

skala 1:20



- 5 Betonowe obrzeże uliczne o wym. 100×30×8 cm, wg PN-EN1340:2003
- 6 Ława z oporem o F=0.04m2 z betonu C8/10

legenda:

- 1' Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wym. 20x10x8cm koloru czerwonego, bez fazy, z wypełnieniem spoin piaskiem.
- 2 Podsypka z miążu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.
- 4 Wymiana gruntów podłoża na warstwę wyrównawczą z piasku wg PN-EN 13242, zagęszczoną do $I_s=0,98$ o grub. 15 cm.
- 5 Betonowe obrzeże uliczne o wym. 100×30×8 cm, wg PN-EN1340:2003
- 6 Ława z oporem o F=0.04m2 z betonu C8/10
- 12 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm wgPN-EN 13242, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do $W_{noś}=60\%$ o grub. 16 cm.
- 13 Przełożenie nawierzchni zjazdu lub wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Inwestor : MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w Opolu
45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowa "DROGMAD"
45-710 Opole, ul. Niemodlińska 44/101
tel.: 077 551 73 06 , 602 696 105

TEMAT - OBIEKT :
PROJEKT BUDOWLANY
budowy ciągu pieszo-
-rowerowego w ramach
rozbudowy ul. Sołtysów na odc.
od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej
działki nr : 423, 542, 493, 571
543, obręb 049 Wróblim

TRESC RYSUNKU :
Przekrój
konstrukcyjny
skala 1 : 50

PROJEKTANT: inż. A.Kulejewski
upr. Bud. Nr ewid. 36/77/Op

ADRES : Opole , ul. Sołtysów

BRANŻA : drogi
NR ZLEZENIA : TP2.453.
1.5.2015
NR RYS / strony : 11. 2015 r. D.3.6