



Przekrój A - A






Przekrój B - B



8,00cm	Betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego
3,00cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20,00cm	Worstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C <sub>max</sub>
15,00cm	Worstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysochnięty CBR≥20%

4,00cm	Worstwa ściardła z SMA 11S
6,00cm	Worstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
10,00cm	Górna warstwa podbudowy zasodniczej z betonu asfaltowego AC 22P
20,00cm	Dolna warstwa podbudowy zasodniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C <sub>max</sub>
15,00cm	Worstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C <sub>50</sub>
20,00cm	Worstwa mrozochronna z gruntu niewysochniętego o CBR≥15%
25,00cm	Worstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym o klasie wytrzymałości C <sub>50a2a</sub>

8+5cm	Ściek przykrawężnikowy z trzech rzędów kostki betonowej 10x20cm na podsyпce cementowo-piaskowej 1:4
25,00cm	Lawa betonowa z betonu C16/20 35x25cm



<b>prokom</b>		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM"</b>	
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE		45-057 OPOLĘ, ul. Ozimska 8 tel./fax 774545521	
Investor	Miejsko Opole – Miejski Zarząd Drog w Opolu		
Przebudowa ulicy Ptaszkowskiej w Opolu DW nr 414 na odcinku od km 11+442 ÷ 12+429 wraz z propozycją wzniesienia konstrukcji drogi			
Opiekun			
PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNY			
Projektant	mgr inż. Kacimierz Kuroski	drogi	229/94/Op
Wykonawca	mgr inż. Marcin Kuroski		
Supervizor	mgr inż. Antoni Piontzer	drogi	18/76/Op
Kierownik projektu	mgr inż. Kacimierz Kuroski		
Skala	1:25	Data	02.2018
		Str. nr	3