REWIZJE

NR	TEMAT I KOMENTARZ	ZNAK	DATA	PROJEKTANT	OPRACOWAŁ	SPRAWDZAJĄCY
1.	Wymagania odporności ogniowej były określone na rysunkach dla ściany w której jest osadzona stolarka. Odporność ogniową dla stolarki należy przyjmować zgodnie z §232 ust.4 oraz ust.6 Rozporządzenia ministra infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.	REV.1	08.11.18r	mgr inż. arch. Anna GRABOWSKA	mgr inż. arch. Karol JACKIEWICZ	prof. dr inż. arch. Andrzej GRZYBOWSKI
2.		REV.2				

OZNACZENIA - LEGENDA:

B1/01	Balustrady wewnętrzne stalowe i szklane
Ss2	Ścianki systemowe sanitarne LPW
Od1/P	Stalowe odbojnice przemysłowe
W6	Wycieraczki
Da1	Daszki systemowe szklane

ID	NAZWA	ILOŚĆ
Ko1	Kosze na śmieci	-
Ł1	Ławka	-
Ł2	Ławka wbudowana w ściankę oporową	-
OZ2	Systemowe obudowy zielone wys. 2m (od 0m do 2m)	-
OZ3	Systemowe obudowy zielone wys. 2m (od 2m do 4m)	-
OZ4	Systemowe obudowy zielone wys. 4m (od 0m do 4m)	-
OR	Obudowa rastrowa wys. 4m	-
B44	Poręcz montowana na attyce	-
NP1	Trasa dla niewidomych i słabowidzących zpłyt chodnikowych 300x600x50mm ryflowanych	-
NP2	Punkty uwagi dla niewidomych i słabowidzących z płyt chodnikowych 400x400x50mm ryflowanych	-
NP3	Trasa dla niewidomych i słabowidzących - pas szerokości 300mm wyposażony w stalowe elementy dotykowe ("ćwieki") o zagęszczeniu 80x80mm	51,5 m2
NP4	Punkty uwagi dla niewidomych i słabowidzących - pola 400x400mm wyposażone w stalowe elementy dotykowe ("ćwieki") o zagęszczeniu 80x80mm Przed przejściami dla pieszych szerokość pola = szer. przejścia, pas na gł. 500mm od krawędzi jezdni.	8,2 m2

TERRABUD PL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Katowice, ul. Gliwicka 228, 40-861
tel.: (32) 200 01 81, 254 30 00 tel/fax: (32) 254 01 42
e-mail: biuro@terrabud.pl; www.terrabud.pl

Pracownia Projektowa PROKOM
Opole, Ozimska 8, 45-057
tel.: (77) 454 55 21
prokomp@wp.pl

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Opolu
45-512 Opole ul. Obrońców Stalingradu 66

TYTUŁ PROJEKTU	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Część 1 Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne - Budowa centrum przesiadkowego w liniach rozgraniczających drogi gminnej nr 103805 O - ul. Armii Krajowej.
NR PROJ.:	00604
DATA:	luty 2018
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT III KONDYGNACJI
NR RYS.	A4
SKALA:	1:100

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Anna GRABOWSKA	433/93	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Krystian ORGANEK		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Karol JACKIEWICZ		
SPRAWDZIŁ:	prof. dr inż. arch. Andrzej GRZYBOWSKI	609/81	