

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na Osiedlu im Armii Krajowej
 Rodzaj robót: Zagospodarowanie, mała architektura
 Lokalizacja: Os. im. Armii Krajowej dz.nr 1243/6; 1307/2; 1272/4; 1273/5
 45-015 Opole

Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1				02-08-2018
		SYKAL				
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1	Utwardzenia					
1	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na chodnikach głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	208,000	
1	20	KNR 201-02-12-05-00	Roboty ziemne - wywóz zbędnej ziemi - koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m ³	41,600	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 208*0,2		41,600	
1	30	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km do 5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4	m ³	41,600	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 41,6		41,600	
1	40	KNR 231-01-05-03-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	208,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 208		208,000	
1	50	KNR 231-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm	m ²	208,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 208		208,000	
1	60	KNR 231-02-04-05-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego np. Hanse Grand	m ²	208,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 208		208,000	
1	70	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	158,480	
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (21,46+5,23+8,07+14,08+13,3+8,07+5,03+2,0*2)*2,0		158,480	
1	80	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	158,480	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 158,48		158,480	
1	90	000-00-00-00-00+	Stojaki na rowery wg. projektu	kmpł	5,000	
2	Plac z wyposażeniem					
2	100	KNR 202-18-04-01-00	Ogrodzenia z paneli wyklinowych na słupkach sosnowych wys 0,6 m	metr	91,310	
2	110	KNR 221-06-02-08-00	Słupy pergoli i trejaży drewniane	m ³	0,900	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,3*3		0,900	
2	120	KNR 221-06-03-02-00	Oczepy pergoli i trejaży	m ³	0,750	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0 25*3		0,750	
2	280	000-00-00-00-00+	Zadaszenie membranowe z konstrukcją	kmpł	2,000	
2	290	MAT 0000002+	Dostawa i montaż ławki leżakowej obrotowej z drewna egzotycznego wg. projektu	kmpł	4,000	
2	300	MAT 0000002+	Stół wielofunkcyjny do gry w szachy wg. projektu	kmpł	1,000	
2	310	MAT 0000002+	Ławka żeliwna z oparciem posadowiona zgodnie z instrukcją montażu wg. projektu	kmpł	11,000	
2	320	MAT 0000002+	Kosz na śmieci wg. projektu	kmpł	7,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7		7,000	
2	330	MAT 0000002+	Tablica informacyjna, regulamin	kmpł	1,000	
2	340	000-00-00-00-00+	Hotele dla owadów	kmpł	5,000	