




PRZEKRÓJ 1 - 1




Szczegół "A"
skala 1:20



Szczegół "B"
skala 1:20



Szczegół "C"
skala 1:20



OZNACZENIA

- 1 Proj. nawierzchnia z płyt bet. ażurowych 40x60x10cm z wypełnieniem otworów kruszywem 0/6mm
- 2 Proj. nawierzchnia z płyt bet.50x50x7 cm
- 3 Podsypka z piasku
- 4 Warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego 0/12,8 mm stabili. mech. wg PN-97/S-06102
- 5 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63,5 mm stabili. mech. wg PN-97/S-06102
- 5a Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabili. mech. wg PN-97/S-06102
- 6 Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego wg PN-EN-13043:2004
- 9 Krawężnik betonowy uliczny 15/30 cm
- 10 Krawężnik betonowy najazdowy 15/22 cm
- 11 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 12 Ława betonowa z oporem z bet. C12 /15 wg.PN-EN 260-1:2003
- 13 Obrzeże betonowe 8/25 cm
- 14 Wypełnienie szczelin masą zalewową bitumiczną lub emulsją asf. z kruszywem łamanym 0/12,8mm

<div><div>Pracownia Projektowa "PARK" S.T.A.T.I.S.T.Y.K.A</div><div>Pracownia Projektowa "PARK" s.c. ul. Powstańców Śląskich 6 45-608 Opole NIP: 784-103-91-946 Tel (077) 456-4038, 453-7734</div></div>			
ZLECAJĄCY:	Miejski Zarząd Dróg w Opolu		
OBIEKT i ADRES:	Koncepcja lokalizacji miejsc posto przy ul. Chabrów w Opolu na odcie ulicy Luboszyckiej do ul. Konwalii ul.Konwalii do ul. Jaśminów Przekrój konstrukcyjny		
Projektant:	inż. Piotr Kopka	upr. nr. WZDP10/741/ /14/66	
Data: XII.2016	zlec:MZD/TP2.454.2.11/2016	Skala 1:25	Ry