


WPUST TYPU ULICZNEGO




1. Wpust uliczny D400 PN EN 124:2000
2. Osadnik zanieczyszczeń (kosz) DN 385/270 mm wys. 0,590 m
3. Osadzenie złącza dla syfonu 2xłuk DN160/45° wg dostawcy rur

UWAGI:

- PRZYKANALIKI WYKONAĆ Z RUR Dn 160 PP kl. SN10
- STUDNIE WPUSTÓW WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
- ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH RZĘDNYCH WPUSTÓW PRZEDSTAWIONO NA PROFILU PODŁUŻNYM W CZĘŚCI GRAFICZNEJ PROJEKTU ORAZ ZESTAWIENIU WPUSTÓW
- STUDNIE BETONOWĄ WYKONAĆ Z BETONU KLASY C35/45
- WYMIARY PODANO W MM

Sposoby włączenia wpustu do studzienki kanalizacyjnej :



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH DO WYKONANIA STUDNI WPUSTÓW DESZCZOWYCH

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WEWN. di (mm)	GRUBOŚĆ ŚCIANY s (mm)	WYSOKOŚĆ CAŁK. h (mm)	MASA (kg)
ELEMENT DENNY Z OSADNIKIEM H=0,5m i PRZEJŚCIEM SZCZELNYM	D.O.	450	50	wg profilu podłużnego	70
KRAŻEK POŚREDNI	K 1	450	50	195	40
	K 2	450	50	295	60
	K 3	450	50	570	110
PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY	P.R.	450	53	80	29

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA RENATA FIGURA 25-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20 TEL./FAX 77/4556606 email: renata.maria.figura@wp.pl</p> <p>PRZEDMIOT RYSUNKU :</p> <p>SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO</p>	<p>ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU 45-594 OPOLE UL. FIRMOWA 1</p>				
	<p>NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO POSESJI ALEJA SOLIDARNOŚCI 2-8 I UL. KOSZALIŃSKIEJ 21/23 W OPOLU Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI</p>				
	BRANŻA: SANITARNA		FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		
	WYKONAWCY:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR EWID. UPRAWNIENI:	PODPIS:
	PROJEKTANT:	Mirosław Brzeziński	sieci wod-kan	352/94/Op	
	SKALA:	NR RYSUNKU: 4		Data : 07.2018	